Informe de Trabajo
Poste 9A - 10

Country Mapuche

BAICER – Lima 2070 Martinez (1640) - Tel: +54 11 4836-2251 – info@baicer.com.ar

Objetivo

El objetivo del presente documento es reflejar los datos obtenidos del relevamiento de las conexiones de red LAN del Country Mapuche
Adicionalmente, en función a lo observado, se recomiendan una serie de acciones a realizar con el objeto de mejorar el funcionamiento y la confiabilidad general de la red

Alcance

El alcance del relevamiento comprende los siguientes puntos:

- Hardware de red. Switches
- Backbone de Fibra Óptica (Cableado de fibra en distintos sectores del predio)
- Canalizaciones

El relevamiento fue efectuado durante la visita al predio el mes de Mayo de 2024


Hardware de Red

En este primer relevamiento se encontraron dispositivos de red, switches de distintas marcas y modelos, y con distintas capacidades, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, con y sin administración.

Marcas y Modelos

- Allied Telesis

Diagrama general de LAN



Trabajo realizado

Del trabajo realizado realizamos las siguientes recomendaciones

Instalacion de cámaras de registro para Fibra Optica

Algunas de las cámaras que utilizamos para instalar la fibra optica están completamente dañadas.

CAMARA POSTE 10

ANTES



DESPUES



CAMARA JARDIN CASA

En esta casa encontramos la fibra optica cortada y los tritubos casi sobre la superficie.
También encontramos cables eléctricos empalmados con cinta aisladora bajo tierra sin protecciones correspondientes.
Deberán instalar una cámara de registro en este sitio.

